


sto Architectural Colours 16047




Der Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen des Statikers und der Fachingenieure.
Unstimmigkeiten sind mit dem Planverfasser sofort abzuklären, bei Nichtbeachtung haftet der Ausführende.

Plan Nr.	Index	Maßstab:	1:50
W10	D	Datum:	22.08.2017
		Format:	11/84cm
		Gez.	rs
		Proj.	0209
SCHNITT A-A, E-E		POSTSTR. 11 D-79331 NIMBURG AM KAISERSTÜHL	
SCHNITT I-I		TEL. 07663 / 9129274 FAX 07663 / 9129275	
DIPL.-ING. (FH) BERND SCHMIDT			
FREIER ARCHITEKT			



Ortgang Nordostflügel M 1:10



Schnitt Treppe

Fassadenfarben

Altbau, Torhaus

Sandsteingewänder, Eckquader:

KEIM Restauro®-Lasur mit KEIM Exclusiv

Farbton 9129 eingefärbt

Sockel, Gesims, etc.:

KEIM Exclusiv 9129

Fassade:

KEIM Exclusiv 9298

Fachwerk

Sikkens Cetol HS Color mit Farbton ON.00.58

aus dem 5051 Color Concept abgetönt

Nordostflügel, Zwischenbau

Sockel, Fensterbänder:

sto Architectural Colours 16045

Fassade:

sto Architectural Colours 16047

Dachaufbau Torhaus

Brandschutz

+F30 von unten

Aufbau nach DIN 4102-4

Biberschwarz, doppel gedeckt,

Segmentschnitt, kupferrot engobiert

(CREATON "AMBIENTE" o.g.w.)

Lattung 30/50mm

Kontertierung 40/60 mm

Unterspannbahn, diffusionsdicht

(pro clima SOLITEX MENTOS 3000 o.g.w.)

Schalung, Holzfaser-Platte 20 mm

(Egger DHF® o.g.w.)

MW-Schüttung 140 mm, WL 035

(Knauf Insulation® Supafix Timber Frame o.g.w.)

Sperrn 8-10/14 cm, Bestand

Dampfbremse

(pro clima® DB+ o.g.w.)

Lattung 30/50mm, e <= 400 mm

1 x GKF-Platte 12,5 mm

(Knauf® Piano GKF o.g.w.)

Wandaufbau Torhaus Dornbach

Innenputz 15 mm, Bestand

Mauerwerk 300 mm, Bestand

Perlite-Dämmputz 30 mm, WL 077

(Klimaserv-WB o.g.w.)

Kalkoberputz, armiert

(Silikaan-Artik® o.g.w.)

Silikafarbe

(Rabolin Silikafarbe 6148 o.g.w.)

Wandaufbau Innenhof

Innenputz 15 mm, Bestand

Mauerwerk 300 mm, Bestand

Außenputz 20 mm, Bestand

WDVS 60 mm, MW (Stenwolle), WL 035

(Knauf® WARM-WAND Plus, mineralisch

mit Knauf® MW Woll 035 plus V o.g.w.)

Abgehängte Decke über Treppe

Rippendecke ca. 300 mm, Bestand

MW-Schüttung, mind. schwer entflammbar

ca. 70 - 230 mm, WL 035

(Knauf Insulation® Supafix Timber Frame o.g.w.)


2-lagiger Tragrost aus Stahlprofilen,

Grundprofil CD 60x27 mit Noniusabhängen, e <= 625 mm


Tragprofil CD 60x27, e <= 312,5 mm

Putzträgerplatte, 8 mm, AT


(Knauf® AQUAPANEL SkyLite o.g.w.)












Ortgang Gaube M 1:10




Schnitt D-D




Schnitt C-C













Schnitt B-B




Schnitt C-C




Schnitt D-D










Schnitt B-B



Schnitt C-C



Schnitt D-D



Traufe Nordostflügel M 1:10

1205	auf Plan Nr. 1205	Darüberliegende Bauteile
3	Zeichnung Nr. 3	Darunterliegende Bauteile
D	Detail DN A4 od. A3	Fertigfußbodenhöhe
15	Detail Nr. 15	Rohfußbodenhöhe
Bestand	qm	Nettogrundfläche
Beton Stahlbeton	Hg	Hausgrund
Beton Fertigteil	OKS	Oberkante Schalung
Mauerwerk	DF 1	Dachfläche Nr. 1
Kalksandstein	RR	Regenrohr
Gipskartonständerwände	UZ	Unterzug
Wärmedämmung	OZ	Überzug
FBD	UK	Unterkannte
DD	OK	Oberkannte
BS	BF	Betonverluge
DS	SB	Sichtbeton
WDg	l.L.	Lichtes Maß
WDv	Fe 1	Fenster Nr. 1
WDv	Tü 1	Tür Nr. 1
SWS	AFT	Außenfenster
WWS	IFT	Innenfenster
	AT	Außenstüre
	GR	Gurtrolle
	BE	Bodenentlauf
	OK	Gipskarton
	GRV	Gipskartonverkleidung
	FBK	Fußbodenkanal

An den angegebenen Ausprägungen bedeuten:

H	Heizung	BR	Brüstung
L	Lüftung	RH	Raumhoch
S	Sanitär	Fenstermaße	= Rohfußmaße
E	Elektro	Brüstungshöhe	= Rohfußboden bis OK
K	Kanalisation	Türhöhen	= Rohfußboden bis UK
HK	Heizkörper	EG-DG, Bestand	Sturz (Roh)
		Türhöhen	= Rohfußboden bis UK
		DG I, DG II	Sturz (Roh)
		(Nordostflügel)	

Alle Maße sind am Bau zu prüfen !

Der Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen des Statikers und der Fachingenieure.


Unstimmigkeiten sind mit dem Planverfasser sofort abzuklären, bei Nichtbeachtung haften der Ausführenden

D		Falter	23.03.2020
D		Bahnle Gipsgegeschä GmbH	10.02.2020
D		SchwarzwaßElemente, Vetter	11.12.2019
D		H. Wurst GmbH	14.06.2018
D	12.03.2019	Schnitt Foyer, Glaswände, Brandsüren	14.03.2018
D		Bahnle Gipsgegeschä GmbH	12.11.2018
C		Bronst Gestalt	30.10.2018
C		Schwarz Fensterbau	03.08.2018
C	31.01.2017	Änderung Traufdälfel	31.01.2018
B	22.08.2017	Ergänzung Foyer/Gaiben DG II	11.10.2017
A	04.07.2017	Feuer, Restlängen Abbruch GmbH	04.07.2017
I	Datum	Änderung	Verteiler

WERKPLAN


SANIERUNG RATHAUS TENINGEN, RIEGELER STRASSE 12, 79331 TENINGEN

Bauherr	Gemeinde Teningen vertr. d. Bürgermeister Heinz-Rüdiger Hagenacker	Regist. Str. 12 D-79331 Teningen Tel. 07641 / 5806-0 Fax 07641 / 5806-80
Architekt	Dipl.-Ing. (FH) Bernd Schmidt Freier Architekt BauUngelö BN	Postfach: 11 D-79331 Nimbura a. K. Tel. 07663 / 9129274 Fax 07663 / 9129275
Tragwerksplanung	Michael Zimmermann Dipl.-Ing. (FH) Ing.-Büro für Tragwerksplanung	Kapitelstraße 9 D-79312 Emmendingen Tel. 07641 / 460399-0 Fax 07641 / 460399-3



Plan Nr.	Index	Maßstab:	1:50
W11	D	Datum:	31.01.2018
		Format:	119/84cm
		Gez.	m
		Projekt:	0208
		POSTSTR. 11 D-79331 NIMBURG AM KAISERSTUHL	
		TEL. 07663 / 9129274 FAX 07663 / 9129275	
		Bernd Schmidt-Nimbura.de	

sto Architectural Colours 16047



An den angegebenen Aussparungen bedeuten

H	Heizung	BR	Brüstung
L	Lüftung	RH	Raumhoch
S	Sanitär	Fenstermaße	= Rohrichtmaße
E	Elektro	Brüstungshöhe	= Rohfußboden bis OK Brüstung (Roh)
K	Kanalisation	Türhöhen	= Fertigfußboden bis UK Sturz (Roh)
HK	Heizkörper	EG-DG, Bestand	
		Türhöhen DG I, DG II (Nordostflügel)	= Rohfußboden bis UK Sturz (Roh)


Alle Maße sind am Bau zu prüfen

Der Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen des Statikers und der Fachingenieure.
Unstimmigkeiten sind mit dem Planverfasser sofort abzuklären, bei Nichtbeachtung haftet der Ausführende.

C			Falter	23.03.2020
			Bährle Gipsgeschäft GmbH	10.02.2020
			Schwarzwaldelemente, Vietor	11.12.2019
C			H. Wurst GmbH	14.06.2018
C 12.03.2019	Glaswände, Brandschutztüren		Bährle Gipsgeschäft GmbH	14.03.2018
B			Bährle Gipsgeschäft GmbH	12.11.2018
B			Bimont GmbH	30.10.2018
B			Schwarz Fensterbau	03.08.2018
A 22.08.2017	Ergänzung Foyer/Gaube DG II		Büder	11.10.2017
A 04.07.2017			Fesser, Reutlinger Abbruch GmbH	04.07.2017
I Datum	Änderung		Verteiler	Datum

SANIERUNG RATHAUS TENINGEN, RIEGELER STRASSE 12, 79331 TENINGEN

Bauherr	Gemeinde Teiningen vertr. d. Bürgermeister Heinz-Rudolf Hagenacker	Riegler Str. 12 D-78331 Stenningen Tel. 07641 / 5806-0 Fax 07641 / 5806-80
Architekt	Dipl.-Ing. (FH) Berni Schmidt Freier Architekt Baubüro IBN	Poststr. 11 D-78331 Nimbura a. K. Tel. 07663 / 9129274 Fax 07663 / 9129275
Tragwerksplanung	Michael Zimmermann Dipl.-Ing. (FH) Ing.-Büro für Tragwerksplanung	Kaplerstraße 9 D-79312 Emmendingen Tel. 07641 / 460399-0 Fax 07641 / 460399-9



Plan Nr.	Index		Maßstab:	1:50
W12	C	SCHNITT II-II ANSICHT SÜD-OST	Datum:	22.08.2017
			Format:	119/84cm
			Gez.:	rs
			Projekt:	0209
DIPL.-ING. (FH) BERND SCHMIDT FREIER ARCHITEKT			POSTSTR. 11 D-79331 NIMBURG AM KAISERSTUHL TEL. 07663 / 912921 FAX 07663 / 9129275 E-MAIL: bernd.schmidt@schmidt-architect.com www.schmidt-architect.com	

Altbau, Torhaus

Fassade:
KEIM Exclusiv 9298

Nordostflügel, Zwischenbau



An den angegebenen Aussparungen bedeuten


Alle Maße sind am Bau zu prüfen

Der Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen des Statikers und der Fachingenieure.
Unstimmigkeiten sind mit dem Planverfasser sofort abzuklären, bei Nichtbeachtung haftet der Ausführend

B		H. Wurst GmbH	14.06.2018
B		Schwarz Fensterbau	03.06.2018
B	22.08.2017	Büker	11.10.2017
A	04.07.2017	Fesser, Reutlinger Abbruch GmbH	04.07.2017
I	Datum	Änderung	Datum
		Verteiler	


SANIERUNG RATHAUS TENINGEN, RIEGELER STRASSE 12, 79331 TENINGEN

Bauherr	Gemeinde Teiningen vertr. d. Bürgermeister Heinz-Rudolf Hagenacker	Riegler Str. 12 D-79331 Teiningen Tel. 07641 / 5060-0 Fax 07641 / 5060-80
Architekt	Dipl.-Ing. (FH) Bernd Schmidt Freier Architekt Baubiologie IBN	Poststr. 11 D-79331 Nimburg a. K. Tel. 07683 / 919274 Fax 07683 / 919275
Tragwerksplanung	Michael Zimmermann Dipl.-Ing. (FH) Ing.-Büro für Tragwerksplanung	Kepplerstraße 9 D-79312 Emmendingen Tel. 07641 / 460399-0 Fax 07641 / 460399-8



Plan Nr.	Index	Maßstab:	1:50
W13	B	Datum:	22.08.2017
ANSICHT SÜD-WEST ANSICHT NORD-WEST		Format:	119/84cm
		Gez.: rs	
		Projekt:	0209
DIPL.-ING. (FH) BERND SCHMIDT FRIEIER ARCHITEKT		POSTSTR. 11 D-79331 NIMBURG AM KAISERTHURM TEL. 07663 / 9129224 FAX 07663 / 9129225 Bernd@SchmidtArchitektur.de	

sto Architectural Colours 16047



H	Heizung	BR	Brüstung
L	Lüftung	RH	Raumhoch
S	Sanitär	Fenstermaße	= Rohlichtmaße
E	Elektro	Brüstungshöhe	= Rohfußboden bis OK Brüstung (Roh)
K	Kanalisation	Türhöhen	= Fertigfußboden bis UK
HK	Heizkörper	EG-DG, Bestand	Sturz (Roh)
		Türhöhen DG I, DG II (Nordostflügel)	= Rohfußboden bis UK Sturz (Roh)


Alle Maße sind am Bau zu prüfen

Der Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen des Statikers und der Fachingenieure.
Unstimmigkeiten sind mit dem Planverfasser sofort abzuklären, bei Nichtbeachtung haftet der Ausführende.

E	10.07.2019	Glauelement GTW 0.03	SchwarzwaldeElemente, Vetter		11.12.2019
A			H. Wurst GmbH		14.06.2018
D	12.03.2019	Glaewirnde, Brandschutzfuchz	Bahnre Gipsengesechaft GmbH		14.03.2018
C			Bimont GmbH		30.10.2018
C			Schwarz Fensterbau		03.08.2018
C					
C	13.11.2017	Wegfall Treppre/Tur 2. R. Bwergsaal	Bokser		11.10.2017
B	22.08.2017	Ergdnzung Gauben DG II	Feschwer-Redlinger Abbuch GmbH		11.10.2017
A	04.07.2017		Vesler, Vesler GmbH		04.07.2017
I	Datum	Anderrung			Datum

SANIERUNG RATHAUS TENINGEN, RIEGELER STRASSE 12, 79331 TENINGEN

Bauherr	Gemeinde Teningen vertr. d. Bürgermeister Heinz-Rudolf Hagenacker	Riegler Str. 12 D-79331 Teningen Tel. 07641 / 5506-0 Fax 07641 / 5506-0
Architekt	Dipl.-Ing. (FH) Bernold Schmidt Freier Architekt Baubüro IBN	Poststr. 11 D-79331 Mimburg a. K. Tel. 07663 / 9129274 Fax 07663 / 9129275
Tragwerksplanung	Michael Zimmermann Dipl.-Ing. (FH) Ing.-Büro für Tragwerksplanung	Kepplerstraße 9 D-79312 Emmendingen Tel. 07641 / 460399-0 Fax 07641 / 460399-9



Plan Nr.	Index		Maßstab:	1:50
W14	E	ANSICHT NORD-OST ANSICHT NORD-OST INNENHOF	Datum:	13.11.2017
			Format:	119/84cm
			Gez.:	rs
			Projekt:	0205
DIPL.-ING. (FH) BERND SCHMIDT FREIER ARCHITECT		POSTSTR. 11 D-73331 NIMBURG AM KAISERSTUHL TEL. 07663 / 9129274 FAX 07663 / 9129275		



Dachaufbau Südostflügel (Kaltdach)
Ton-Glatzziegel, kupferrot engobiert
(CREATON "DOMINO" o.g.w.)
Lattung 30/50mm
Konterlattung 40/60 mm
Unterspannbahn, diffusionsoffen
(pro clima SOLITEX MENTO® 3000 connect o. g.w.)
Sparren 8×14 cm, Neu; e = 75 cm

Deckenaufbau Südostflügel unter Pultdach
Dämmung MW (Steinwolle) 160 mm, WLG 035
(ROCKWOOL® Tegarock 035 o. glw.)
Bitumendampfsperre AL+ V60 S4
Grundierung
Stahlbeton-Decke 220 mm, Bestand

Außen Dachterrasse
 Plattenbelag, Betonstabe 40/40/4 cm
 Stützträger d = 180 mm, h = 35 - 50 mm
 Bauenschutzmatte 8 mm
 Kunststoffdachbahn 1,5 mm
 (WOLFIN® Tectofin RG o. glw.)
 PU-Gefälleabdichtung 2%, im Mittel 80mm hoch,
 WLK 026, schwerentflammbar
 (puren® SE-B1 o. glw.)
 PU-Ausgleichsdämmung, 40-160mm
 WLK 026, schwerentflammbar
 Bitumendampfsperre AL+ V60 S4
 Grundierung
 Stahlbeton-Decke 180 mm, Neu/
 Stahlbeton-Decke 220 mm, Bestand

Wandaufbau EG Südostflügel zum Nachbarn
Innenputz 15 mm, Bestand
Mauerwerk 580 mm, Bestand
Perlite-Dämmputz 30 mm, WL 077
(Klimasan-W® o. glw.)
Kalkoberputz, armiert
(Klimasan-Antik® o. glw.)
Silikatfarbe
(Rabolin Silikatfarbe 614® o. glw.)

Wandaufbau OG Südostflügel zum Nachbarn
Innenputz 15 mm, Bestand
Mauerwerk 300 mm, Bestand
Außenputz 20 mm, Bestand
WDVS 100 mm, MW (Steinwolle), WL 035
(Knauf® WARM-WAND Plus, mineralisch
mit Knauf® MW Woll 035 plus V.o. glw.)

Wandaufbau Südostflügel Innenhof
Innenputz 15 mm, Bestand
Mauerwerk 300 mm, Bestand
Außenputz 20 mm, Bestand
WDVS 200 mm, MW (Steinwolle), WL 035
(Knauf® WARM-WAND Plus, mineralisch
mit Knauf® MW Woll 035 plus V o. q.lw.)